

**Realizzazione di scavi esplorativi
a supporto del
Progetto di "Interconnessione distretto di Casole
d'Elsa distretto di Pievescola - Il stralcio comune
di Casole d'Elsa (SI)"**

PROGETTO ESECUTIVO

n° POT: 1050020	ID Progetto: LI3 14 067	Elaborato			
		E	E	I	03
Modello per Offerta					Emissione: Aprile 2019

*Responsabile
Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione:*

Dott. Arch. Sergio ROSSI

Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Sergio ROSSI

Referente:

Dott. Ing. Aila MORI

Collaboratori Interni:

Geom. Cristian Delle Fratte

Responsabile

Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione:

Dott. Arch. Sergio ROSSI

Progettista:

Dott. Ing. Aila MORI

Collaboratori Esterni:

Redatto	Rivisto	Approvato

PARTE PRIMA- RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
Art.li	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO	
	INDAGINI ARCHEOLOGICHE						
1	001.01.001.002 Operaio specializzato	ora	16.00				
2	001.01.001.003 Operaio qualificato	ora	16.00				
3	003.01.008.001 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 13000 kg	ora	16.00				
4	203.03.002.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondita' di 1,50 m	mc	108.00				
5	203.03.002.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito con mezzi meccanici dalla profondita' di 1,51 m a 3,00 m	mc	72.00				
6	203.06.001.001 Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche depositati sull'orlo dello scavo	mc	180.00				
7	203.03.004.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) eseguito a mano fino ad una profondita' di 1,50 m	mc	0.90				
8	ONE.01.001.001 Oneri discarica autorizzata per smaltimento dei materiali provenienti da scavi, demolizioni o rimozioni.	ql	800.00				
9	623.01.001.004 Trasporto a discarica autorizzata, con distanza entro 20 km dal cantiere, compreso il carico sul mezzo e lo scarico di materiale proveniente da scavi	mc	5.00				
10	632.01.F01.00 Operazioni da taglio raso, eseguito con mezzi manuali (tosaerba o decespugliatori) o meccanici (fresatrici, motofalciatrici, etc.) di prato naturale di erba, canne, arbusti acquitrinosi, rovi, vegetazioni infestanti, ramificazioni e piante con fusto di dimensioni fino a cm 8 di diametro, etc., esistenti sulle aree di pertinenza degli impianti e delle condotte, compresa la profilatura laterale degli arbusti e ramificazioni interessanti la fascia; il taglio dovrà essere eseguito anche all'esterno dei muri di cinta, o comunque recinzioni, per la larghezza di ml 1,00; con raccolta immediata del materiale di risulta e compreso l'onere per il trasporto a discarica: Per superfici fino a 150 mq	mq	300.00				
TOTALE LAVORI OPERE POTABILIZZATORE							
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA						€ 541.04	

Riepilogo Finale

	Oneri sicurezza	€ 541.04
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	
	% Ribasso in Cifre	
	% Ribasso in Lettere	
	su 6763.03	
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA	Totale al Netto del Ribasso	
	in cifre	
Addi, In	in lettere	